

滨湖、瑞云湖碧道标识项目 工程

预算价

预算价 (小写): 287089.92

(大写): 贰拾捌万柒仟零捌拾玖元玖角贰分

建设单位:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代理人

(Handwritten signature)

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人

(Handwritten signature)

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2022年11月20日

复核时间:

2022年11月21日

工程预算编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：湛江市水务局
- 2、工程名称：滨湖、瑞云湖碧道标识项目
- 3、工程地址：广东湛江

二、编制依据：

- 1、本工程根据建设单位提供工程量清单计算。
- 2、本工程依据2018年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018年《广东省建设工程计价依据》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），采用2013清单计价。
- 3、材料价格按《湛江建设工程造价信息》2022年09月份及2022年第二季度湛江市区公布的材料参考价进行计算，信息价缺项部分材料根据市场调价计算。
- 4、利润：按人工费与施工机具费之和的 20%计算。
- 5、措施费：绿色施工安全防护措施费按 2018 年的相关规定计算。
- 6、其他项目费：预算包干费按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算。
- 7、增值税税率按（ 建办标函【2019】193 号文件）9%计取。
- 8、定额动态人工费及施工机具费中人工费调整系数为 0.99。

单位工程人材机汇总表

工程名称：瑞云湖公园碧道标识项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
1	00010010	人工费		元	917.7126	0.99	908.54
2	01030017	镀锌低碳钢丝	φ4.0	kg	9.7741	5.4	52.78
3	02270070	土工布		m ²	2.3167	6.69	15.5
4	03019021	圆钉	50~75	kg	2.3914	3.54	8.47
5	05030080	松杂板枋材		m ³	0.1628	1515	246.64
6	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m ²	2.82	42.21	119.03
7	14350250	隔离剂		kg	1.88	7.05	13.25
8	34110010	水		m ³	0.1103	4.05	0.45
9	99450760	其他材料费		元	1.0998	1	1.1
10	BCCLF3@1	柱立式-碧道入口形象标识	2050*300mm 单面	套	3	1620	4860
11	BCCLF3@2	柱立式-碧道入口标识	2050*600mm 单面	套	3	2700	8100
12	BCCLF3@3	柱立式-碧道文化宣传标识	2050*600mm 单面	套	2	2700	5400
13	BCCLF3@4	柱立式-区域定位标识	2050*300mm 单面	套	2	1620	3240
14	BCCLF3@5	柱立式-宣传文化标识	2050*600mm 单面	套	3	2700	8100
15	BCCLF3@6	地面标识	采用1MM厚镀锌板切割 镂空模型热熔印平整地面	套	25	400	10000
16	BCCLF3@7	柱立式-救生圈标识	1350*300*50 双面	套	2	1620	3240
17	BCCLF3@8	柱立式-碧道文明公约标识	2050*600 双面	套	4	3330	13320
18	8021904	商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm)	C25	m ³	1.9996	441	881.82
19	00010003	机上人工		工日	0.1686	227.7	38.39
20	99450630	折旧费		元	21.8521	1	21.85
21	99450640	检修费		元	3.8325	1	3.83
22	99450650	维护费		元	15.0449	1	15.04
23	99450660	安拆费		元	5.2028	1	5.2
24	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	4.8183	8.12	39.12
25	99450700	电	(机械用)	kW·h	12.6675	0.8	10.13
26	JXFTZ	机械费调整		元	-0.0001	1	
		合计					58641.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨湖公园碧道标识项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
7	011507001007	柱立式-湿地公园入口	1. 规格:2050*300mm 双面 2. 架部分采用5X5公分201不锈钢切割焊接成型框架主体木纹水转印工艺 面板采用201不锈钢 1. 5MM折边厚度为2CM 内容为双面结皮PVC板制安	套	2	2295	4590		
8	011507001008	柱立式-区域定位	1. 规格:2050*300mm 单面 2. 架部分采用5X5公分201不锈钢切割焊接成型框架主体木纹水转印工艺 面板采用201不锈钢 1. 5MM折边厚度为2CM 内容为双面结皮PVC板制安	套	21	1620	34020		
9	011507001009	柱立式-水利设施	1. 规格:2050*300mm 单面 2. 架部分采用5X5公分201不锈钢切割焊接成型框架主体木纹水转印工艺 面板采用201不锈钢 1. 5MM折边厚度为2CM 内容为双面结皮PVC板制安	套	1	1620	1620		
10	011507001010	原有标识牌（翻新）	1. 规格:2760*2240mm 双面 2. 旧墙体重新拆除旧画面 打磨翻新刮抹一层腻子粉，使其平滑，机械抛光打磨平整喷打底漆再喷面漆。2. 波浪线采用15MM厚雪佛板立体切割UV高清打印 3. 内容部分采用8MM亚克力反面高清UV打印	套	2	4050	8100		
11	011507001011	宣传标识	1. 规格:1800*1200mm 2. 采用10MMPVC立体切割 高清UV打印画面	套	1	720	720		
12	011507001012	地面标识	1. 规格:1200*1200mm 2. 采用1MM厚镀锌板切割镂空模型热熔印平整地面	套	34	522	17748		
13	011507001013	宣传栏	1. 规格:4000*4000mm 2. 不锈钢 1.5mm	套	4	8820	35280		
14	011507001014	亭子改造绘画	1. 5MM亚克力水晶板激光切割成型 高清平板反面UV	m2	30.72	900	27648		
本页小计								129726	

