

雷环建〔2025〕11号

关于雷州德济医院建设项目环境影响报告表的 批复

雷州德济医院有限公司：

你公司报送的《雷州德济医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、雷州德济医院建设项目位于雷州市附城镇卜扎村市场旁边（院址处经纬度坐标：东经 110 度 6 分 22.700 秒，北纬 20 度 57 分 17.381 秒）。项目占地面积为 1129.09 平方米，建筑面积为 2980 平方米，其中，门诊部 680 平方米，住院部 1500 平方米，综合服务部 800 平方米，设置住院床位 58 张，同时购置必要的医疗设备及其配套设施。项目总投资 300 万元，其中环保投资额为 12 万元。

二、根据报告表的评价结论，并经我局建设项目环境影响评价文件审批委员会审议，在全面落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污染防治措施，还需重点做好以下工作：

（一）严格落实报告表中提出的各项废水污染防治措施。员工生活污水经三级化粪池预处理后和医疗废水一起汇入院区污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准及雷州市污水处理厂进水标准的较严值后，经市政污水管网排入雷州市污水处理厂。

（二）严格落实报告表中提出的各项大气污染防治措施。在污水处理站采取加盖措施，对恶臭气体产生较大的工序采用全密闭式设计。在污水处理站附近进行绿化种植，投加除臭剂的方式去除臭气，确保处理后臭气不超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

（三）选用低噪声设备、合理布局，采取隔声、减振等措施降低噪声；病人诊疗过程加强医院内诊疗的管理，规范诊疗过程，避免喧哗。

（四）固体废物须按规范要求采取有效的防治措施并加强管理。污水处理站废水处理过程中产生的污泥，经过消毒灭菌，确保不具有感染性后定期由专门单位收集处理；废砂、废活性炭定期由专门单位收集处理；医疗废物每天收集后直接转移到危险废物暂存间暂存，交由有相应危废处理资质的单位处置；废紫外线

灯管经收集后交由有相应危废处理资质的单位处置；生活垃圾由清洁工收集统一至垃圾暂存间，并由环卫部门定期清运。

（五）严格落实报告表提出的各项环境风险防范和应急措施。设置火灾报警器、感温感烟火灾报警器等设施，一旦发生火灾事故可及时发现、处理；加强对危险物质储存容器的日常管理和检修，发现有损坏等，应立即进行维修、更换。设置1个容积为15m³的应急事故池，配备2套次氯酸钠发生器，确保废水经院内污水处理站处理达标后排放。

（六）加强施工期环境管理，采取有效措施控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

四、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

五、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2025年8月27日

抄送：湛江旭晟环保技术有限公司（由建设单位送达）