

湛环建〔2026〕1号

## 关于湛江徐闻 200MW/400MWh 独立共享储能电站配套送出工程环境影响报告表的批复

湛江天转储能科技有限公司：

你单位报送的《湛江徐闻 200MW/400MWh 独立共享储能电站配套送出工程环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于徐闻县曲界镇海鸥十六队，主要由新建 220kV 线路和扩建 220kV 间隔组成，主要建设内容包括：新建 220kV 单回架空线路，自 220kV 储能升压站起，止于 500kV 徐闻东变电站，线路路径长约 1.32 千米；在徐闻东变电站扩建 1 个 220kV 出线间隔。项目总投资 322.05 万元，其中环保投资 3.6 万元。

项目代码：2509-440825-04-01-292850

二、根据报告表的评价结论、技术评估意见以及我局徐闻分局的意见，在全面落实报告表中提出的各项污染防治、生态恢复措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

三、在工程设计、建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一) 储能电站、输电线路的设计和建设应严格执行国家有

关技术规范和环保要求，线路路径应符合当地规划，并落实有效的电磁环境影响控制措施，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求。变电站周边及线路两侧居民点工频电场强度、工频磁感应强度限值分别执行 4kV/m、100  $\mu$ T。

（二）应落实施工期、营运期隔声降噪措施，防止施工噪声和运行噪声对周围敏感点造成影响。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期 500kV 徐闻东变电站扩建间隔侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；营运期输电线路噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准；周边环境敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类、2 类标准。

（三）施工过程中应妥善处理弃土、弃渣，不得随意堆放和丢弃，土石方开挖应注意防范水土流失，施工结束后应及时进行生态恢复工作。

四、项目须按有关规定取得其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2026 年 1 月 8 日

抄送：湛江市生态环境局徐闻分局，综合执法科（市生态环境综合执法支队），湛江市生态环境技术中心，中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（由建设单位送达）。