

海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

预 算 价

预 算 价 (小写): 94967.01
(大写): 玖万肆仟玖佰陆拾柒元零壹分

建设单位: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位公章及资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日 复核时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程					59442.83
		海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程-装饰部分					43551.97
		海滨大道北141号3幢二门1908房					1069.33
1	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	44.2	15.29	675.82
2	010903004001	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	21	13.29	279.09
3	011403003001	铲除腻子	1. 名称：铲除腻子	m2	0.64	20.07	12.84
4	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类：腻子粉 2. 刮腻子遍数：二遍	m2	0.64	11.25	7.2
5	010801001001	房门维修	1. 名称：房门维修	扇	1	37.16	37.16
6	010103002001	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢二门1803房					826.07
7	011403001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	44.2	15.29	675.82
8	010903004002	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	7	13.29	93.03
9	010103002002	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢二门1608房					907.17
10	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	44.2	15.29	675.82
11	010903004003	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	10	13.29	132.9
12	011403003003	铲除腻子	1. 名称：铲除腻子	m2	0.88	20.07	17.66
13	011403003004	刮腻子	1. 腻子种类：腻子粉 2. 刮腻子遍数：二遍	m2	0.88	13.78	12.13
本页小计							2733.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
14	010103002003	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	0.6	114.44	68.66	
		海滨大道北141号3幢二门1208房					876.38	
15	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	44.2	15.29	675.82	
16	010903004004	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	3	13.29	39.87	
17	010103002004	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	0.5	114.44	57.22	
18	010807001002	铝合金窗扣	1. 铝合金窗扣	个	1	8.97	8.97	
19	010802001016	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	1	94.5	94.5	
		海滨大道北141号3幢二门1001房					1225.18	
20	011403001005	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	57.2	15.29	874.59	
21	010903004005	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	3	13.29	39.87	
22	010802001001	拆换锁心	1. 名称: 拆换锁心	把	1	64.5	64.5	
23	010802001002	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	2	94.5	189	
24	010103002005	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	0.5	114.44	57.22	
		海滨大道北141号3幢二门701房					1039.6	
25	011403001006	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	57.2	15.29	874.59	
26	010903004006	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	1	13.29	13.29	
27	010802001003	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	1	94.5	94.5	
28	010103002006	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	0.5	114.44	57.22	
		海滨大道北141号3幢二门602房					1052.89	
本页小计								3209.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	011403001007	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	57.2	15.29	874.59	
30	010903004007	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	2	13.29	26.58	
31	010802001004	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	1	94.5	94.5	
32	010103002007	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22	
		海滨大道北141号3幢二门501房					1348.21	
33	011403001008	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	57.2	15.29	874.59	
34	010903004008	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	10	13.29	132.9	
35	010103002008	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22	
36	010802001017	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	3	94.5	283.5	
		海滨大道北141号3幢二门406房					1071.83	
37	011403001009	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	57.2	15.29	874.59	
38	010903004009	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	9	13.29	119.61	
39	010103002009	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.6	114.44	68.66	
40	010807001001	铝合金窗扣	1. 铝合金窗扣	个	1	8.97	8.97	
		海滨大道北141号3幢二门304房					830.13	
41	011403001010	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	44.2	15.29	675.82	
42	010903004010	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	3	13.29	39.87	
43	010103002010	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44	
本页小计								4303.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		海滨大道北141号3幢二门303房					772.91
44	011403001011	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	44.2	15.29	675.82
45	010903004011	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	3	13.29	39.87
46	010103002011	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢二门302房					951.69
47	011403001012	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
48	010103002012	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢二门203房					792.67
49	011403001013	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	48.1	15.29	735.45
50	010103002013	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢一门1903房					1194.97
51	011403001014	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
52	010903004012	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	14	13.29	186.06
53	010103002014	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢一门1803房					1048.78
54	011403001015	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
55	010903004013	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	3	13.29	39.87
56	010103002015	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
本页小计							4761.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		海滨大道北141号3幢 一门1707房					1292.41
57	011403001016	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
58	010802001005	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	3	94.5	283.5
59	010103002016	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门1503房					1308.71
60	011403001017	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
61	011405001001	拆除墙面贴纸	1. 名称：拆除墙面贴纸	m2	10	5.66	56.6
62	011501001001	拆除阳台木柜	1. 名称：拆除阳台木柜	m2	1	35.73	35.73
63	010903004014	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	7	13.29	93.03
64	010103002017	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	2	114.44	228.88
		海滨大道北141号3幢 一门1203房					1271.01
65	011403001018	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
66	010903004015	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	5.5	13.29	73.1
67	010802001006	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	2	94.5	189
68	010103002018	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门907房					1513.84
69	011403001019	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
70	011302001001	拆除厅开花吊顶	1. 名称：拆除厅开花吊顶	m2	19.5	7.43	144.89
本页小计							4911.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
71	011405001002	拆除墙面贴纸	1. 名称: 拆除墙面贴纸	m2	10	5.66	56.6	
72	010802001007	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	2	94.5	189	
73	010103002019	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	2	114.44	228.88	
		海滨大道北141号3幢 一门906房					916.34	
74	011403001020	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	48.1	15.29	735.45	
75	010903004016	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	5	13.29	66.45	
76	010103002020	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	1	114.44	114.44	
		海滨大道北141号3幢 一门703房					1072.77	
77	011403001021	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47	
78	010903004017	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	2	13.29	26.58	
79	010802001008	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	1	94.5	94.5	
80	010103002021	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	0.5	114.44	57.22	
		海滨大道北141号3幢 一门507房					1176.51	
81	011403001022	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47	
82	010903004018	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	5.5	13.29	73.1	
83	010802001009	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	1	94.5	94.5	
84	010103002022	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	1	114.44	114.44	
		海滨大道北141号3幢 一门506房					881.79	
本页小计								3640.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011403001023	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m ²	48.1	15.29	735.45
86	010903004019	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	2.4	13.29	31.9
87	010103002023	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m ³	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门503房					1235.19
88	011403001024	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m ²	58.5	15.29	894.47
89	010802001010	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	3	94.5	283.5
90	010103002024	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m ³	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢 一门407房					1163.25
91	011403001025	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m ²	48.1	15.29	735.45
92	010802001012	拆换铝合金平开门铰	1. 名称：拆换铝合金平开门铰	个	2	14.93	29.86
93	010802001011	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	3	94.5	283.5
94	010103002025	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m ³	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门403房					1062.07
95	011403001026	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m ²	58.5	15.29	894.47
96	010903004020	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	4	13.29	53.16
97	010103002026	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m ³	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门401房					1145.21
98	011403001027	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m ²	48.1	15.29	735.45
本页小计							5077.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	010903004021	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	8	13.29	106.32
100	010802001013	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	2	94.5	189
101	010103002027	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门305房					1065.47
102	011403001028	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	48.1	15.29	735.45
103	010903004022	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	2	13.29	26.58
104	010802001014	拆换不锈钢锁	1. 名称：拆换不锈钢锁	把	2	94.5	189
105	010103002028	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门303房					978.27
106	011403001029	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
107	010903004023	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	2	13.29	26.58
108	010103002029	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	0.5	114.44	57.22
		海滨大道北141号3幢 一门207房					1008.91
109	011403001030	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47
110	010103002030	废料弃置	1. 名称：废料弃置 2. 运距：13公里	m3	1	114.44	114.44
		海滨大道北141号3幢 一门206房					1135.98
111	011403001031	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：ICI乳胶漆二遍	m2	48.1	15.29	735.45
112	010903004024	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类：干混水泥砂浆M20	m	3	13.29	39.87
本页小计							4237.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
113	010802001015	拆换不锈钢锁	1. 名称: 拆换不锈钢锁	把	2	94.5	189	
114	010103002031	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	1.5	114.44	171.66	
		海滨大道北141号3幢 一門202房					1075.36	
115	011403001032	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	58.5	15.29	894.47	
116	010903004025	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	5	13.29	66.45	
117	010103002032	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	1	114.44	114.44	
		海滨大道北141号3幢 一門201房					1035.95	
118	011403001033	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: ICI乳胶漆二遍	m2	48.1	15.29	735.45	
119	010903004026	墙面裂缝清槽、嵌缝修补	1. 嵌缝材料种类: 干混水泥砂浆M20	m	14	13.29	186.06	
120	010103002033	废料弃置	1. 名称: 废料弃置 2. 运距: 13公里	m3	1	114.44	114.44	
		不锈钢垃圾分类亭					8205.12	
121	050307018001	不锈钢垃圾分类亭	1. 名称: 不锈钢垃圾分类亭	座	1	7400	7400	
122	050307018002	垃圾箱	1. 垃圾箱材质: 垃圾箱 2. 规格尺寸: 240L	个	4	201.28	805.12	
		海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程-安装部分					15890.86	
		海滨大道北141号3幢 二門1908房					349.71	
123	031002001001	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29	
124	031002001002	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66	
本页小计								10893.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	031003014001	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	2	45.94	91.88
126	031002001003	双头格阀	1. 类型: 双头格阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1	41.88	41.88
		海滨大道北141号3幢二门1803房					295.92
127	030413002001	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	3	9.77	29.31
128	030413002002	LED30W吸顶灯	1. 名称: LED30W吸顶灯	套	3	88.87	266.61
		海滨大道北141号3幢二门1208房					261.89
129	031002001004	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
130	031002001005	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
131	031003014002	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢二门1001房					665.85
132	030413002003	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	3	9.77	29.31
133	030413002004	LED30W吸顶灯	1. 名称: LED30W吸顶灯	套	3	88.87	266.61
134	030413003001	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
135	030413003002	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15
136	031002001006	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
137	031002001007	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
本页小计							1275.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	031003014003	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
139	031002001008	4分不锈钢水龙头	1. 类型: 4分不锈钢水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	35.9	35.9
		海滨大道北141号3幢二门701房					261.89
140	031002001009	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
141	031002001010	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
142	031003014004	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢二门602房					531.01
143	031002001011	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
144	031002001012	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
145	030413002005	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	1	9.77	9.77
146	030413002006	LED30W吸顶灯	1. 名称: LED30W吸顶灯	套	1	88.87	88.87
147	030413003003	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	3	9.99	29.97
148	030413003004	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	3	62.15	186.45
		海滨大道北141号3幢二门501房					576.95
149	030413003005	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	3	9.99	29.97
本页小计							904.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	030413003006	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	3	62.15	186.45
151	030413002007	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称:拆除LED30W吸顶灯	套	1	9.77	9.77
152	030413002008	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	1	88.87	88.87
153	031002001013	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
154	031002001014	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
155	031003014005	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢二门406房					649.7
156	031002001016	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
157	031002001015	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
158	031003014007	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
159	030413003007	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称:拆除LED30W灯管带支架	套	4	9.99	39.96
160	030413003008	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	4	62.15	248.6
161	030413013001	拆除一位开关	1. 名称:拆除一位开关	套	2	4.57	9.14
162	030413013002	一位开关	1. 名称:一位开关	套	2	25.96	51.92
163	031002001053	拆除4分不锈钢水龙头	1. 名称:拆除4分不锈钢水龙头	个	1	2.29	2.29
164	031002001054	4分不锈钢水龙头	1. 类型:4分不锈钢水龙头	个	1	35.9	35.9
		海滨大道北141号3幢二门304房					534.34
本页小计							1196.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	030413003009	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
166	030413003010	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
167	030413002009	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称:拆除LED30W吸顶灯	套	2	9.77	19.54
168	030413002010	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	2	88.87	177.74
169	031002001017	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
170	031002001018	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
171	031003014008	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢二门303房					409.2
172	030413003011	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
173	030413003012	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
174	030413003013	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称:拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
175	030413003014	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15
176	031002001019	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
177	031002001020	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
178	031003014009	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢二门302房					1424.67
本页小计							943.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	030413003015	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
180	030413003016	LED40W灯管带支架	1. 名称: LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
181	031003006002	坐式大便	1. 类型: 坐式大便	组	1	1349.5	1349.5
		海滨大道北141号3幢二门203房					409.2
182	030413003017	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
183	030413003018	LED40W灯管带支架	1. 名称: LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
184	030413003019	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
185	030413003020	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15
186	031002001021	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
187	031002001022	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
188	031003014010	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢一门1903房					409.2
189	030413003023	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
190	030413003024	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15
191	030413003021	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
192	030413003022	LED40W灯管带支架	1. 名称: LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
193	031002001023	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
本页小计							1983.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
194	031002001024	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66	
195	031003014011	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94	
		海滨大道北141号3幢一门1803房					538.6	
196	030413003027	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
197	030413003028	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18	
198	030413003025	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称:拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
199	030413003026	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15	
200	030413002011	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称:拆除LED30W吸顶灯	套	1	9.77	9.77	
201	030413002012	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	1	88.87	88.87	
202	030413013003	拆除一位开关	1. 名称:拆除一位开关	套	1	4.8	4.8	
203	030413013004	一位开关	1. 名称:一位开关	套	1	25.96	25.96	
204	031003014012	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94	
205	031002001025	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29	
206	031002001026	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66	
		海滨大道北141号3幢一门1707房					632.98	
207	030413002013	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称:拆除LED30W吸顶灯	套	3	9.77	29.31	
208	030413002014	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	3	88.87	266.61	
本页小计								1094.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	031002001027	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
210	031002001028	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
211	030413003029	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
212	030413003030	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
213	031003014013	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢一门1503房					662.91
214	030413003031	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
215	030413003032	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
216	030413002015	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称:拆除LED30W吸顶灯	套	2	9.77	19.54
217	030413002016	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	2	88.87	177.74
218	031002001029	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
219	031002001030	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
220	031003014014	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
221	031003014015	洗菜盘排水管	1. 名称:洗菜盘排水管	套	1	85.58	85.58
222	031002001032	拆除4分不锈钢格阀	1. 名称:拆除4分不锈钢格阀	个	1	8.42	8.42
223	031002001031	4分不锈钢格阀	1. 类型:4分不锈钢格阀	个	1	34.57	34.57
本页小计							999.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		海滨大道北141号3幢一门1203房					719.79
224	030413003033	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	2	9.99	19.98
225	030413003034	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	2	62.15	124.3
226	030413002017	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	2	9.77	19.54
227	030413002018	LED30W吸顶灯	1. 名称: LED30W吸顶灯	套	2	88.87	177.74
228	031002001033	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
229	031002001034	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
230	031003014016	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
231	031003014017	洗菜盘排水管	1. 名称: 洗菜盘排水管	套	1	85.58	85.58
232	030413013005	拆除一位开关	1. 名称: 拆除一位开关	套	1	4.8	4.8
233	030413013006	一位开关	1. 名称: 一位开关	套	1	25.96	25.96
		海滨大道北141号3幢一门907房					566.92
234	030413003035	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
235	030413003036	LED40W灯管带支架	1. 名称: LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
236	030413003037	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	2	9.99	19.98
237	030413003038	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	2	62.15	124.3
238	031002001035	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
本页小计							941.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	031002001036	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
240	031003014018	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
241	031003014019	洗菜盘排水管	1. 名称:洗菜盘排水管	套	1	85.58	85.58
		海滨大道北141号3幢一门906房					347.47
242	031002001037	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
243	031002001038	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
244	031003014020	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94
245	031003014021	洗菜盘排水管	1. 名称:洗菜盘排水管	套	1	85.58	85.58
		海滨大道北141号3幢一门703房					409.2
246	030413003039	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
247	030413003040	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
248	030413003041	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称:拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
249	030413003042	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15
250	031002001039	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
251	031002001040	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66
本页小计							1055.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	031003014022	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢 一门507房					690.31
253	030413003043	拆除LED40W灯管带 支架	1. 名称: 拆除LED40 W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
254	030413003044	LED40W灯管带支架	1. 名称: LED40W灯 管带支架	套	1	65.18	65.18
255	030413002019	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30 W吸顶灯	套	1	9.77	9.77
256	030413002020	LED30W吸顶灯	1. 名称: LED30W吸 顶灯	套	1	88.87	88.87
257	030413003045	拆除LED30W灯管带 支架	1. 名称: 拆除LED30 W灯管带支架	套	3	9.99	29.97
258	030413003046	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯 管带支架	套	3	62.15	186.45
259	031002001041	拆除厨房304不锈钢 高水龙头	1. 名称: 拆除厨房3 04不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
260	031002001042	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢 高水龙头 2. 规格、压力等级 : DN15	个	1	213.66	213.66
261	031003014023	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软 管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
262	031002001043	拆除4分不锈钢水龙 头	1. 名称: 拆除4分不 锈钢水龙头	个	1	2.29	2.29
263	031002001044	4分不锈钢水龙头	1. 类型: 4分不锈钢 水龙头	个	1	35.9	35.9
		海滨大道北141号3幢 一门506房					419.61
264	030413003047	拆除LED30W灯管带 支架	1. 名称: 拆除LED30 W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
265	030413003048	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯 管带支架	套	1	62.15	62.15
266	031002001045	拆除厨房304不锈钢 高水龙头	1. 名称: 拆除厨房3 04不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
本页小计							810.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
267	031002001046	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66	
268	031003014024	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94	
269	031003014025	洗菜盘排水管	1. 名称:洗菜盘排水管	套	1	85.58	85.58	
		海滨大道北141号3幢一门503房					447.39	
270	030413003049	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
271	030413003050	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18	
272	030413003051	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称:拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
273	030413003052	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15	
274	031002001047	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称:拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29	
275	031002001048	304不锈钢高水龙头	1. 类型:304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级:DN15	个	1	213.66	213.66	
276	031003014026	不锈钢软管	1. 类型:不锈钢软管 2. 规格:DN20	条	1	45.94	45.94	
277	031002001049	拆除4分不锈钢水龙头	1. 名称:拆除4分不锈钢水龙头	个	1	2.29	2.29	
278	031002001050	4分不锈钢水龙头	1. 类型:4分不锈钢水龙头	个	1	35.9	35.9	
		海滨大道北141号3幢一门407房					788.84	
279	030413003053	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称:拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
280	030413003054	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18	
281	030413003055	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称:拆除LED30W灯管带支架	套	3	9.99	29.97	
本页小计								897.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
282	030413003056	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	3	62.15	186.45
283	030413013007	拆除二位开关	1. 名称: 拆除二位开关	套	1	4.8	4.8
284	030413013008	二位开关	1. 名称: 二位开关	套	1	33.28	33.28
285	030413002021	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	2	9.77	19.54
286	030413002022	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	2	88.87	177.74
287	031002001051	拆除厨房304不锈钢高水龙头	1. 名称: 拆除厨房304不锈钢高水龙头	个	1	2.29	2.29
288	031002001052	304不锈钢高水龙头	1. 类型: 304不锈钢高水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	1	213.66	213.66
289	031003014027	不锈钢软管	1. 类型: 不锈钢软管 2. 规格: DN20	条	1	45.94	45.94
		海滨大道北141号3幢一门403房					1506.46
290	031003006001	坐式大便	1. 类型: 坐式大便	组	1	1359.15	1359.15
291	030413003057	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
292	030413003058	LED40W灯管带支架	1. 名称: LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18
293	030413003059	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
294	030413003060	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15
		海滨大道北141号3幢一门401房					216.42
295	030413003061	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	3	9.99	29.97
296	030413003062	LED30W灯管带支架	1. 名称: LED30W灯管带支架	套	3	62.15	186.45
		海滨大道北141号3幢一门305房					208.86
297	030413003063	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99
本页小计							2416.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
298	030413003064	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15	
299	030413013009	拆除二位开关	1. 名称: 拆除二位开关	套	1	4.8	4.8	
300	030413013010	二位开关	1. 名称: 二位开关	套	1	33.28	33.28	
301	030413002023	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	1	9.77	9.77	
302	030413002024	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	1	88.87	88.87	
		海滨大道北141号3幢一门207房					614.01	
303	030413003065	拆除LED40W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED40W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
304	030413003066	LED40W灯管带支架	1. 名称:LED40W灯管带支架	套	1	65.18	65.18	
305	030413003067	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	2	9.99	19.98	
306	030413003068	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	2	62.15	124.3	
307	030413002025	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	4	9.77	39.08	
308	030413002026	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	4	88.87	355.48	
		海滨大道北141号3幢一门206房					170.78	
309	030413003069	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
310	030413003070	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15	
311	030413002027	拆除LED30W吸顶灯	1. 名称: 拆除LED30W吸顶灯	套	1	9.77	9.77	
312	030413002028	LED30W吸顶灯	1. 名称:LED30W吸顶灯	套	1	88.87	88.87	
		海滨大道北141号3幢一门202房					170.78	
313	030413003071	拆除LED30W灯管带支架	1. 名称: 拆除LED30W灯管带支架	套	1	9.99	9.99	
314	030413003072	LED30W灯管带支架	1. 名称:LED30W灯管带支架	套	1	62.15	62.15	
本页小计								1055.8

计日工表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 1 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
1	人工							
1.3	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(42个)		2		148	296		
1.5	师傅上门开锁		1		100	100		
1.7	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(27个)		1		148	148		
1.8	厨房清理油污		1		148	148		
1.10	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(27个)-1		1		148	148		
1.12	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(23个)		1		148	148		
1.14	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(17个)		1		148	148		
1.18	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(10个)		0.5		148	74		
1.26	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(50个)		2		148	296		
1.31	清理杂物		1		148	148		
1.34	墙面钉眼清理、腻子嵌补找平(37个)		2		148	296		
	人工全屋搞卫生59平方	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-1	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-2	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-3	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-4	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-5	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-6	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-7	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-8	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-9	项	1		500	500		

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

计日工表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 2 页 共 3 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	B=A ² -A ¹
						A ¹	A ²	
	人工全屋搞卫生59平方-10	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-11	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-12	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-13	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-14	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-15	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-16	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-17	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-18	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-19	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-20	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-21	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-22	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-23	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-24	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-25	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-26	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-27	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-28	项	1		500	500		
	人工全屋搞卫生59平方-29	项	1		500	500		

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

人材机汇总表

工程名称：海滨大道北141号33套人才公寓修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	23.3746	106	2477.71
2	人工费		元	15963.926	1.01	16123.57
3	人工费调整		元	103.0269	1	103.03
4	橡胶板	4~15	kg	0.005	11.09	0.06
5	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	2.32	0.13	0.3
6	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	36.184	2.1	75.99
7	棉纱		kg	0.022	11.47	0.25
8	木螺钉	M2~4×6~65	十套	22.464	0.18	4.04
9	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	0.412	56.57	23.31
10	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	1.248	0.43	0.54
11	膨胀螺栓	M10×80	十套	3.2	6.8	21.76
12	塑料胀管	D6~8	十套	23.76	0.6	14.26
13	尼龙砂轮片	φ400	片	0.18	11.97	2.15
14	水砂纸		张	0.0608	0.77	0.05
15	铁砂布	0~2#	张	0.22	0.94	0.21
16	冲击钻头	φ6~8	个	1.5336	2.76	4.23
17	冲击钻头	φ8~16	个	0.048	4.14	0.2
18	钢锯条		条	2.39	0.43	1.03
19	铝合金窗扣		个	2	5	10
20	锁心		把	1	35	35
21	不锈钢锁		把	29	65	1885
22	铝合金平开门铰		百个	0.01	778	7.78
23	腻子粉	成品(一般型)	kg	1.9385	1.1	2.13
24	内墙乳胶漆		kg	501.2281	23.3	11678.61
25	防水密封胶		支	1	8.1	8.1
26	机油	综合	kg	0.449	6.96	3.13
27	氧气		m3	0.15	5.16	0.77
28	乙炔气		kg	0.05	13.3	0.67
29	黑玛钢活接头	DN15	个	1.01	1.14	1.15
30	黑玛钢活接头	DN20	个	1.01	1.15	1.16
31	大便器排水接头		个	2.02	5.2	10.5
32	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	87.648	2	175.3
33	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	81.2	1.06	86.07
34	水		m3	0.0247	4.05	0.1
35	其他材料费		元	46.1833	1	46.18
36	其他材料费		元	83.632	1	83.63
37	材料费调整		元	-0.1759	1	-0.18
38	不锈钢垃圾分类亭		座	1	7400	7400
39	预拌抹灰砂浆	M20	m3	0.5558	459	255.11
40	304不锈钢高水龙头		个	22.22	206	4577.32
41	4分不锈钢水龙头		个	4.04	30	121.2
42	角型阀(带铜活)	DN15	个	2.02	21.54	43.51

